



**0\_Piano Terra**  
1:50

| Fornovo        |                     | Fornovo                        |                       |
|----------------|---------------------|--------------------------------|-----------------------|
| uu             | Area                | uu                             | Area                  |
| Antibagno      | 2.85 m <sup>2</sup> | Aula Morbida                   | 9.77 m <sup>2</sup>   |
| WC staff       | 4.37 m <sup>2</sup> | Sporzionamento pappe           | 13.55 m <sup>2</sup>  |
| Spogliatoio    | 4.49 m <sup>2</sup> | Sezione 3 Nido                 | 44.62 m <sup>2</sup>  |
| Lavanderia     | 5.32 m <sup>2</sup> | Sezione 1 Lattanti             | 48.09 m <sup>2</sup>  |
| Locale Tecnico | 5.40 m <sup>2</sup> | Sezione 2 Nido                 | 54.23 m <sup>2</sup>  |
| WC Sezione 3   | 7.64 m <sup>2</sup> | Ingresso e Attività collettive | 79.75 m <sup>2</sup>  |
| WC Sezione 2   | 7.74 m <sup>2</sup> |                                |                       |
| Fasciatoi      | 9.25 m <sup>2</sup> |                                | 297.07 m <sup>2</sup> |

**VERIFICHE SECONDO DGR 9/03/2020 N.XI/2929**  
 Definizione dei Requisiti minimi strutturali e organizzativi di autorizzazione al funzionamento dei servizi sociali per la prima infanzia.  
 N.utenti 39 x 6mq/alunno + 20 mq = 254,00 mq

- Sezione lattanti = 48,09 mq
- Sezione 2 = 54,23 mq
- Sezione 3 = 44,62 mq
- wc Sezione 2 = 7,74 mq
- wc Sezione 3 = 7,64 mq
- Fasciatoi = 9,25 mq
- Aula morbida = 9,77 mq
- Attività collettive = 79,75 mq

TOT = 261,09 mq > 254,00mq SUPERFICIE MINIMA VERIFICATA

- La messa in opera di tutti i materiali è subordinata ad approvazione della DL, mediante controllo delle campionature e verifica delle certificazioni.
- Tutti i colori e le opere di finitura devono essere eseguite previa campionatura ed esplicita approvazione della DL.
- Tutte le misure, le distanze, le quote altimetriche e le pendenze devono essere preliminarmente verificate in cantiere in accordo con la DL.
- Ove gli elaborati non fossero esaustivi si deve fare riferimento al capitolato speciale di appalto ed alla DL senza procedere ad interpretazioni

**PNRR M4C1 - 1.1 Min. Istruzione - PIANO ASILI NIDO E INFANZIA**  
**C.U.P. F18H22001420006**  
**POTENZIAMENTO POLO INFANZIA - ASILO NIDO**  
 Progetto Esecutivo

**COMMITTENTE**  
 Amministrazione Comunale di Fornovo San Giovanni

**TIPOLOGIA / TITOLO DELL'ELABORATO**  
 Planimetria piano terra  
 24\_04\_BG\_EG\_ARC\_03\_00

**UBICAZIONI OPERE**  
 Via Caravaggio, Fornovo San Giovanni (BG)

**EG**  
**ARC\_03**

REV./DATA  
00 /ottobre 2024

SCALA  
1:50

**COMUNE DI FORNOVO SAN GIOVANNI (BG)**

**R.U.P. Ing. Fabio Carminati - Assistente R.U.P Geom. Lidia Villa**

Sede Municipale: P.zza San. Giovanni, 1 - 24040 Fornovo San Giovanni - BG - P.IVA 00762050169 - C.F. 84002310161 Telefono 0363 57666 www.comune.fornovosangiiovanni.bg.it

|  |                         |  |
|--|-------------------------|--|
| <b>Progettista architettonico</b>        | Arch. Letizia Vanelli   |  |
| <b>Progettista strutture e sicurezza</b> | Ing. Bruno Naldini      |  |
| <b>Progettista impianti meccanici</b>    | Ing. Ferruccio Galmozzi |  |
| <b>Progettista impianti elettrici</b>    | Ing. Fabio Corbani      |  |

COMMESSA N. 04/24